

单位	嘉善海力达工具有限公司
项目名称	年产各类工具及配件 200 万套，园林清理机、割草机和劈木机 25 万套搬迁项目
项目地址	嘉善县惠民街道武夷路 8 号
项目性质	迁建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐
项目负责人	李建
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒
项目简介	
嘉善海力达工具有限公司成立于 2004 年 12 月，位于嘉善县惠民街道武夷路 8 号，主要从事农业、林业机具新技术设备以及园林机械、机具新技术设备的生产销售。嘉善海力达工具有限公司计划投资 1528 万美元，租赁浙江晋正自动化工程有限公司现有 A 车间、C 车间以及办公楼，新建危废暂存库。新增运送器活塞杆自动生产线、大压机油缸线、分离顶压机活塞杆自动生产线等 73 套设备，淘汰 65 套原有设备。 项目建成后原生产规模不变，计划年产各类工具及配件 200 万套，园林清理机、割草机和劈木机 25 万套的生产能力，实现销售额 2 亿元，纳税 2000 万元。 本次评价针对嘉善海力达工具有限公司年产各类工具及配件 200 万套，园林清理机、割草机和劈木机 25 万套搬迁项目租赁的浙江晋正自动化工程有限公司现有 A 车间、C 车间、办公楼以及新建的固废暂存库、废水处理站。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:陈飞、汤力 调查时间:2021.11.13 采样人:李俊杰、严健晖 采样时间:2021.11.19-21 陪同人:李建	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	

依据本项目的工艺特点和现场调查，结合《职业病危害因素分类目录》等法规、标准的有关规定，确定本次用人单位的化学检测因素为：其他粉尘（铁尘）、丙烯酸、其他粉尘（树脂）、二氧化钛粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、硫酸及三氧化硫、其他粉尘（絮凝剂）；物理检测因素为：电焊弧光、噪声。	
检测结果	
化学有害因素：通过对工作场所化学危害因素进行采样、分析、检测，结果显示：本项目各岗位空气中的其他粉尘（铁尘）、丙烯酸、其他粉尘（树脂）、二氧化钛粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、硫酸及三氧化硫、其他粉尘（絮凝剂）浓度均符合 GBZ2.1-2019 标准要求。 物理因素：根据本次对用人单位工作岗位噪声的检测，A 车间：冲床、人工打磨噪声强度超出国家标准限值要求，其余各岗位噪声检测结果均符合 GBZ2.2-2007 标准要求。	
评价结论与建议	
评价结论	根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发〔2021〕5 号的有关规定，本项目属其他通用设备制造业，判定该项目属于“职业病危害严重”的建设项目。 综上所述，本项目总体布局、生产工艺与设备布局、所设置的职业病防护设施、应急救援设施、个人使用职业病防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面符合国家职业病防治法律、法规和标准规范要求，具备了职业病危害防护设施竣工验收条件。如果本项目的生产工艺、产品、产量发生变化时，职业病危害因素在时间和空间上也会同时发生变化，需另作评价。
建议	（1）加强职业卫生防护设施的维护和保养，确保定期检查局部排风设施等设施的使用状况，确保设备正常，有效运行。
技术审查专家组评审意见	
1、补充职业卫生相关防护设施参数； 2、补充检维修状态及受限空间作业分析评价； 3、完善脱脂剂、焊丝、塑粉的职业病危害因素识别； 4、完善职业健康体检结果的分析	