

单位	日善电脑配件（嘉善）有限公司
项目名称	新增年产 2500 万件/套 3C 产品显示屏项目
项目地址	嘉善县惠民街道长江路 95 号
项目性质	新建 ☐ 改建 ☐ 迁建 ☐ 技术改造 ☒ 技术引进 ☐
项目负责人	马征
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒
项目简介	
日善电脑配件（嘉善）有限公司原名铠嘉电脑配件有限公司，成立于 2015 年 6 月，2015 年 8 月 10 日经嘉善经济技术开发区管理委员会以善经管备【2015】L01 号出具项目备案通知书。主要经营业务为设计、研究、生产及销售模具、消费性电子产品及相关零部件、附件等。公司拥有先进移动互联终端精密电子零部件生产技术与工艺，目前已成为全球 3C 产品供应链领导厂商。 随着产品市场需求的不断变化，公司在现企业生产厂区内实施新增年产 2500 万件/套 3C 产品显示屏项目，项目总投资 6928.57 万美元，利用现企业厂区内 F2-1F 车间、F4-1F 车间、F5-1F 车间、F5-1F 塑胶模具车间、F6-1-1F、F6-1-2F 车间、F10-2F、F11 栋，面积 36400 平方米，保留原有设备，另在 F2-1F 新增 1 台冲床设备、F11-1F 新增 3 台冲床设备，形成新增年产 2500 万件/套 3C 产品显示屏的生产能力。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	

调查人:汤其龙、董慧盈 调查时间:2022.3.27 采样人:李俊杰、徐康磊 采样时间:2022.4.13-4.15 陪同人:陆晓云	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
确定本项目的检测因素为:砂轮磨尘、铝合金粉尘、其他粉尘、甲基丙烯酸甲酯、噪声	
检测结果	
化学有害因素:通过对工作场所砂轮磨尘、其他粉尘、铝合金粉尘、甲基丙烯酸甲酯等化学有害因素的检测,检测结果浓度均符合 GBZ2.1-2019 标准要求。 物理因素:通过对工作场所噪声物理因素强度的检测,F2-1F 冲床岗位、F5-1F 镗雕机岗位、F6-1-1F 喷砂机岗位噪声强度超出国家标准限值要求,其余岗位噪声检测结果均符合 GBZ2.2-2007 标准要求。 超标原因分析 噪声: 冲床、镗雕机、喷砂机噪声超标,由于生产设备数量多,集中布置,机械振动产生的噪声较大,噪声叠加导致超标。	
评价结论与建议	
评价结论	依据《国民经济行业分类》(GBZ/T4754-2017),本项目属于计算机外围设备制造,代码为 C3913。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的有关规定,本项目属于属于职业病危害一般的建设项目,因本项目中含有机机械加工、注塑等工艺,故项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。 综上所述,日善电脑配件(嘉善)有限公司新增年产 2500 万件/套 3C 产品显示屏项目当前能满足国家和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求;正常生产过程中,

	采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下,能符合国家和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求,具备了职业病防护设施竣工验收的条件。
建议	本报告是根据建设单位提供的项目现有生产运行情况进行的识别、分析、检测和评价。如果本项目今后在产品、产量、原辅材料、生产工艺等方面发生变化时,需另行评价。 (2) 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》有关规定,应将本次控制效果评价结果向从业人员公布,并将评价结果存入本单位职业卫生档案。 (3) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第 90 号,建设项目应形成职业病危害控制效果评价报告备查,同时进行信息公示。 (4) 企业应按(原国家安监总局第 48 号令,2012 年 6 月 1 日起实施)要求,登录“职业病危害项目申报系统”(http://www.zybwshsb.com)进行职业病危害《职业病危害项目申报管理办法》项目电子数据申报,同时将纸质资料上报当地职业卫生监督管理部门。 (5) 根据国家卫健委 5 号令《工作场所职业卫生管理规定》第 20 条,企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。。
技术审查专家组评审意见	
1、细化项目背景材料分析。 2、细化新增设备职业卫生防护设施的分析与评价。	