

单位	浙江正大管桩有限公司
项目名称	职业病危害现状评价报告
项目地址	嘉善县干窑镇康宝路 111 号
项目负责人	高吟
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☒ 职业病危害控制效果评价 ☐
项目简介	
浙江正大管桩有限公司创建于 2003 年，座落在嘉善县干窑镇康宝路 111 号（平黎公路口），距 320 国道 2 公里，水路位于杭申甲线风桐港，可供千吨船舶通航，水陆交通便捷。公司专业生产预应力混凝土管桩、先张法预应力混凝土空心方桩、预应力钢筋混凝土方桩。公司积极响应节能、环保、绿色和产业提升的要求，主要生产 300-800 管桩、300-600 空心方桩、200-500 实心方桩。产品主要供应房地产基建、公路基建、铁路基建、机场基建等工程用途，主要销往上海、浙江、江苏等区域。 浙江正大管桩有限公司现配备先进的编笼机、预应力张拉机、混凝土喂料机、蒸压釜、吊机等生产设备，本项目建有一车间、二车间、码头、堆场、搅拌楼用做生产厂房，配有劳动定员 132 人，其中一线工人 89 人，生产岗位实行 10 小时白班制，每周工作 6 天，现生产能力为年产混凝土空心方桩 140 万米。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人：陈飞 调查时间：2022 年 12 月 15 日 采样时间：2022 年 12 月 21 日~12 月 23 日 采样人：王开元、李俊杰 陪同人：高吟	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
化学检测因素为：氮氧化物、水泥粉尘、锰及其无机化合物、电焊烟尘、矽尘； 物理检测因素：噪声、电焊弧光。	
检测结果	
（1）化学有害因素：本次对该用人单位生产车间工作场所进行了检测，各岗位化学因素检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：化学有害因素》的规定。	

(2) 物理因素：用人单位一车间(编笼)、一车间(补焊)、一车间(装拆模)、一车间(布料)、一车间(张拉)、一车间(离心)、一车间(蒸养)、一车间(清扫工)、二车间(编笼)、二车间(装拆模)、二车间(布料)、二车间(张拉)噪声检测结果检测结果不符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定要求。其余岗位噪声、电焊弧光检测结果均符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定要求。	
评价结论与建议	
评价结论	本项目为水泥制品制造(C3021)。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号) 本项目属“水泥制品制造”。根据项目生产工艺、原辅材料、历年职业健康监护资料、历年作业场所职业病危害因素检测资料等，本项目定为“职业病危害严重”的生产项目。
建议	(1) 建议企业针对一车间(编笼)、一车间(补焊)、一车间(装拆模)、一车间(布料)、一车间(张拉)、一车间(离心)、一车间(蒸养)、一车间(清扫工)、二车间(编笼)、二车间(装拆模)、二车间(布料)、二车间(张拉)等噪声超标岗位，加强设备维护、做好隔声措施控制噪声； (2) 建议用人单位对所有接触高温职业病危害因素的生产岗位人员进行职业健康体检 (3) 针对部分岗位警示标示、中文告知卡缺失，建议企业按照表 8-1 对其进行补充或更换；
技术审查专家组评审意见	
—	